

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w "Ośrodku profilaktyczno- leczniczym chorób zakaźnych i terapii uzależnień"
ADRES INWESTYCJI : 50-136 Wrocław ul. Wszystkich Świętych 2
INWESTOR : Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ
ADRES INWESTORA : 53-208 Wrocław ul. Podróznicza 26/28

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Benedykt Stryczek (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2015

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
"Ośrodek profilaktyczno- leczniczy chorób zakaźnych i terapii uzależnień"ul.Wszystkich Świętych2				
1	Roboty remontowe w pom. nr 8		1	9
2	Roboty remontowe w pom. nr 12		10	37

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
"Ośrodek profilaktyczno- leczniczy chorób zakaźnych i terapii uzależnień" ul. Wszystkich Świętych 2					
1		Roboty remontowe w pom. nr 8			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	<zabezp. podłóg folia w pom.6,7,8> 5.25*4.84 3.10*3.66 1.50*3.17	m ² m ² m ²	25.41 11.35 4.76	
				RAZEM	41.52
2	wycena indywidualna	Oslony drzwi, ścian,okien folią polietylenową- folia budowlana osłonową	m ²		
d.1		(1.38+3.0+2.0)*2.76 1.14*1.19*3	m ² m ²	17.61 4.07	
				RAZEM	21.68
3	wycena indywidualna	Demontaz sufitu podwieszonego (rastrowego) o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - do ponownego montażu	m ²		
d.1		1.8*3.6	m ²	6.48	
				RAZEM	6.48
4	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
d.1	2003-06	<wydzielenie korytarza w pom.8>(1.40+3.0)*3.0-1.0*2.06	m ²	11.14	
				RAZEM	11.14
5	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi	szt.		
d.1	0119-03	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR AT-12	Ościeżnice regulowane fabrycznie wykończone 90x200cm obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych . Robotą w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2- kolor dopasować do istniejących.	m ²		
d.1	0109-01 z.o. 4.2. analogia	0.9*2.0	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
7	KNR AT-12	Skrzydła drzwiowe fabrycznie 90x200cm (prawe) wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych . Robotą w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2- kolor dopasować do istniejących.	m ²		
d.1	0109-03 z.o. 4.2.	0.9*2.0	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
8	wycena indywidualna	Ponowny montaz sufitu podwieszonego (rastrowego) o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm włącznie z niezbędnymi przeróbkami, przeniesieniem 1 anemostatu	m ²		
d.1		1.8*3.6	m ²	6.48	
				RAZEM	6.48
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolor	m ²		
d.1	1510-03	<wydzielony korytarz>(1.40*2+3.0*2)*2.76-1.0*2.06*4 <pom. nr8>(5.22*2+4.84*2)*2.76-1.0*2.06-1.14*1.19*3	m ² m ²	16.05 49.40	
				RAZEM	65.45
2		Roboty remontowe w pom. nr 12			
10	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej	kpl.		
d.2	0235-04	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	6.39*4.97+2.47*2.19+1.54*3.0	m ²	41.79	
				RAZEM	41.79
12	wycena indywidualna	Demontaz sufitu podwieszonego (rastrowego) o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - do ponownego montażu	m ²		
d.2		4.97*2.40 1.54*2.40 2.19*2.47	m ² m ² m ²	11.93 3.70 5.41	
				RAZEM	21.04
13	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów zamocowanych do ścian, przestawianie mebli ruchomych.	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR-W 4-02	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
d.2	0141-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-02 d.2 0121-03	Demontaż rurociągu z PP, o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych 2*2.0	m m	4.00	4.00
16	KNR-W 4-02 d.2 0232-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 32-40 mm 2	szt. szt.	2.00	2.00
17	d.2 wycena indywidualna	Demontaż wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.00	1.00
18	d.2 wycena indywidualna	Ostrożny demontaz skrzydeł drzwiowych- do przeniesienia 3*0.9*2.0	m ² m ²	5.40	5.40
19	d.2 wycena indywidualna	Ostrożny demontaz ościeżnic regulowanych 90x200cm obsadzonych w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych- do przeniesienia 3*0.9*2.0	m ² m ²	5.40	5.40
20	KNR-W 4-01 d.2 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek na kleju 2.0*1.63*2 2.0*1.54*2-0.9*2.0	m ² m ² m ²	6.52 4.36	10.88
21	d.2 wycena indywidualna	Rozbiórka ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem dwustronnym dwuwarstwowym 2.19*3.0-1.0*2.06 1.54*3.0*2-0.9*2.06 2.0*3.0-1.0*2.06	m ² m ² m ²	4.51 7.39 3.94	15.84
22	d.2 wycena indywidualna	Wywiezienie zdemontowanych elementów (ścianki , okładziny ścienne i podłogowe) wraz z utylizacją- przyjęto 1 kontener 5m3 1	szt. szt.	1.00	1.00
23	KNR-W 2-02 d.2 2003-06 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 <ścianka przeniesionymi drzwiami z korytarza do pom. 12 po wydzieleniu> 2.0*3.0-1.0*2.06 <ścianka na korytarz wewn. z drzwiami>1.54*3.0-1.0*2.06	m ² m ² m ²	3.94 2.56	6.50
24	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 <wydzielenie w pom.12>4.97*3.0-1.0*2.06	m ² m ²	12.85	12.85
25	KNR AT-43 d.2 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi 3	szt. szt.	3.00	3.00
26	d.2 wycena indywidualna	Zabudowa sufitów podwieszonych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - po rozbiórce ścian 0.5*2.19	m ² m ²	1.10	1.10
27	KNR-W 2-02 d.2 2008-07 z.sz.5.2. 9930-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - na rusztach na ścianach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 na ścianach po zdemontowanych okładzinach ściennych 3.0*1.63*2	m ² m ²	9.78	9.78

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR-W 4-01 0812-03 analogia	Wymiana posadzek z płytek gresowych 30x30 cm na kleju- wzór płytek i kolor dopasować do płytek na korytarzu Wyszczególnienie robót: 1. Rozebranie istniejących posadzek. 2. Oczyszczenie podłoża. 3. Przygotowanie masy klejącej. 4. Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na kleju. 5. Wypełnienie spoin masą fugową. 6. Oczyszczenie powierzchni płytek. 7. Obmycie posadzki. < likwidowane pom gospodarcze>1.54*2.0	m ² m ²	 3.08	 3.08
				RAZEM	3.08
29 d.2	NNRNKB 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 < likwidowane pom gospodarcze>2.0*2+1.54-0.9	m m	 4.64	 4.64
				RAZEM	4.64
30 d.2	wycena indywidualna	Uzupełnienie posadzki z wykładziny PCV - po zdemontowanej ściance g.k. - kolor dopasować do wykładziny istn. 0.5*2.17	m ² m ²	 1.09	 1.09
				RAZEM	1.09
31 d.2	wycena indywidualna	Oslony okien folią polietylenową- folia budowlana oslonowa 1.14*1.19*3	m ² m ²	 4.07	 4.07
				RAZEM	4.07
32 d.2	KNR AT-12 0109-01 z.o. 4.2. analogia	Ościeżnice regulowane nowe fabrycznie wykończone 90x200cm obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych . Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2- kolor dopasować do istniejących. 0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
33 d.2	KNR AT-12 0109-03 z.o. 4.2.	Skrzydła drzwiowe nowe 90x200cm (prawe) fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych .Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2- kolor dopasować do istniejących. 0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
34 d.2	wycena indywidualna	Ościeżnice regulowane z demontażu 90x200cm obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych . Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.60	 3.60
				RAZEM	3.60
35 d.2	wycena indywidualna	Skrzydła drzwiowe z demontażu 90x200cm .Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.60	 3.60
				RAZEM	3.60
36 d.2	wycena indywidualna	Ponowny montaż sufitu podwieszanego (rastrowego) o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm włącznie z niezbędnymi przeróbkami,, częściową wymianą płyt-przyjęto ok30 % poz.12	m ² m ²	 21.04	 21.04
				RAZEM	21.04
37 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych z gruntowaniem - kolor <wydzielony korytarz na dł.4,0m>(1.54+4.0*2)*2.76-1.0*2.06*2 <pom. nr12 w całości >(6.39*2+4.97*4)*2.76-1.0*2.06*3-1.14*1.19*3 <mag pom.12 w całości>(2.19+2.47*2)*2.53	m ² m ² m ² m ²	 22.21 79.89 18.04	 120.14
				RAZEM	120.14