

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa dachu			
1	KNR 0-22 d.1 0529-03	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 2.4	mb ob- wodu mb ob- wodu	2.40	
				RAZEM	2.400
2	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża (10*33.60)*1.1+33.6*1	m ² m ²	403.20	
				RAZEM	403.200
3	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie poz.2	m ² m ²	403.20	
				RAZEM	403.200
4	KNR-W 4-01 d.1 0519-05 z.sz.2.3. 9909-04/3 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kolnierze) elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m ² 11*1.8	m ² m ²	19.80	
				RAZEM	19.800
5	KNR-W 4-01 d.1 1306-01 kalk. własna	Demontaż elementów metalowych, podparć i stóp pod wentylatory - nieużytkowanych 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
6	KNR 9-14 d.1 0301-01	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m ² obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentylacyjnych itp.) 24	szt. szt.	24.00	
				RAZEM	24.000
7	KNR 4-03 d.1 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.000
8	KNR 4-03 d.1 0706-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji Krotność = 2 33.6*3+8	m m	108.80	
				RAZEM	108.800
9	KNR-W 4-03 d.1 1205-01 z.o.3.1. 9901-5	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - budowle o wys.do 12 m 1	pomiar. pomiar.	1.00	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-03 d.1 1205-02 z.o.3.1. 9901-5	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - budowle o wys.do 12 m 1	pomiar. pomiar.	1.00	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-03 d.1 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.	1.00	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-02 d.1 0814-03	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na słupach i kolumnach okrągłych i wielobocznych 5.5	m ² m ²	5.50	
				RAZEM	5.500
13	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na kominach 11*2	m ² m ²	22.00	
				RAZEM	22.000
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 11*2	m ² m ²	22.00	
				RAZEM	22.000
15	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" Krotność = 2 11*2	m ² m ²	22.00	
				RAZEM	22.000